	Bedrijf A	Bedrijf B	Bedrijf C	Bedrijf D	Bedrijf E	Bedrijf F	Bedrijf G	Bedrijf H	Bedrijf I
I. Installateur									
a. Prijs excl. installatie (en excl. subsidie, incl. BTW).	€ 4.633,97	€ 9.000,00		€ 4.283,70	€ 4.795,00	€ 1.471,36	€ 4.100,00		
b. Installatiekosten bij standaard opstelling	€ 1.602,65	€ 4.000,00	€ 5.999,00	€ 3.718,15	€ 1.694,00	€ 6.251,95	€ 1.750,00	€ 6.675,00	€ 6.960,00
ISDE subsidie	€ 2.400,00	€ 3.075,00	€ 2.925,00	€ 2.775,00	€ 2.775,00	€ 3.075,00	€ 2.400,00	€ 2.925,00	€ 2.550,00
Prijs standaard geinstalleerd, na subsidie	€ 3.836,62	€ 9.925,00	€ 3.074,00	€ 5.226,85	€ 3.714,00	€ 4.648,31	€ 3.450,00	€ 3.750,00	€ 4.410,00
Score prijs (0-10)	8,9	0,0	10,0	6,9	9,1	7,7	9,5	9,0	8,0
Punten prijs (max 30)	26,7	0,0	30,0	20,6	27,2	23,1	28,4	27,0	24,1
c. Bezoek aan huis / video / blind (score: 10/5/0)	10	10	10	10	10	10	0	10	10
Punten bezoek aan huis (max 5)	5	5	5	5	5	5	0	5	5
d. Berekening geluidsbelasting op erfgrens (score 10/0)	0	0	10	0	10	0	0	0	0
Punten berekening geluidsbelasting (max 5)	0	0	5	0	5	0	0	0	0
e. Referentie andere collectieve actie(s) (score 10/5/0)	5	0	10	0	10	0	10	5	0
Punten referentie andere collectieve acties (max 5)	2,5	0	5	0	5	0	5	2,5	0
f. Garantie + Nazorg >1 jaar? (aantal jaar)	*2*	*5*	*2*	*5*	*2*	*5*	*5*	*5*	*2*
Score Garantie (0-10)	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Punten garantie (max 5)	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
II. Warmtepomp									
a. SCOP	*4,33*	*4,72*	*5,02*	*4,93*	*4,45*	*4,48*	*4,33*	*4,89*	*4,45*
Score SCOP (0-10)	0,0	5,7	10,0	8,7	1,7	2,2	0,0	8,1	1,7
Punten SCOP (max 25)	0,0	14,1	25,0	21,7	4,3	5,4	0,0	20,3	4,3
b. Geluidsvermogen (Lw; dB aan de bron)	*53*	*60*	*55*	*61*	*62,7*	*58*	*53*	*58*	*61*
Score Geluid (0-10)	10,0	2,8	7,9	1,8	0,0	4,8	10,0	4,8	1,8
Punten geluid (max 12,5)	12,5	3,5	9,9	2,2	0,0	6,1	12,5	6,1	2,2
c. CO2-eq hoeveelheid van koelmiddel	*321*	*540*	*945*	*810*	*675*	*1013*	*321*	*473*	*3132*
Score Koelmiddel (0-10)	10,0	9,2	7,8	8,3	8,7	7,5	10,0	9,5	0,0
Punten koelmiddel (max 12,5)	12,5	11,5	9,7	10,3	10,9	9,4	12,5	11,8	0,0
Totaal score (0-10)	**5,9**	**3,9**	**9,0**	**6,5**	**5,7**	**5,4**	**6,3**	**7,8**	**3,6**
Totaal punten	**59,2**	**39,1**	**89,6**	**64,8**	**57,5**	**54,0**	**63,4**	**77,7**	**35,7**
III. Eisen									
a. CE certificaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
b. Aangesloten Techniek NL	NVKL	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
c. Certificaten: STEK	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
d. Officiële dealer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
e. Bedrijf bestaat sinds 2020	Ja	Ja, Sinds 2002	Ja (2018)	Ja	Ja (2014)	Ja (2014)	Ja (2008)	Ja (1999)	Ja (2007)
f. Gevestigd in de regio (straal 40 km)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
g. Aanspreekpunt NL talig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
h. Garantie min. 1 jaar (langere garantie levert extra punten op)	Tot 10 jaar mogelijk in combinatie met garantie-en onderhoudspakketten (meerprijs)	5 jaar bij onderhoudscontract	2 jaar	5 jaar	2 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	2 jaar mits een onderhoudscontract is afgesloten
i. Uitvoeringscapaciteit: 8-10 bezoeken per maand; 3-5 installaties per maand	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
j. [Installatie voldoet aan geluidseis op erfgrens]									
IV. Keuze/informatie over WP (wordt niet gewogen)									
a. All-Electric ready?	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
b. Monoblock	Refrigant split	Duobloc	Monobloc	Split	Split	Split	Split	Mono	Split
c. Welk vermogen WP bij -10 C (4-6 kW of 6-8 kW)	4 kW	5 kW	4,2 kW	4,3 kW	4 kW	4	4 kW	4 kW	5 kW
V. Gegevens warmtepomp									
Onderwerp		**Waarde Opmerking installateur**							

Merk en type	Remeha Elga Ace 4kW	Mitsubishi Electric SHR-M60V2-D set	Remeha Elga Ace 4 kW	Hitachi RAS2WHVRP	Vaillant Pure	Daikin Altherma 3	Remeha Elga Ace 4 kW	ATAG Energion M Hybrid Light 40	Daikin EHYHBH05P/EVLQ
ISDE-meldcode	KA17438	KA24930	KA27338	KA20966	KA235119	KA12254	KA17438	KA21170	KA013282
Vermogen (thermisch aansluitvermogen, kW)	4 kW	5 kW	4,2 kW	4,3 kW	4 kW	4	4 kW	4 kW	5 kW
Welke andere vermogens zijn leverbaar?	6 kW	8 kW	6 kW, 8 kW	6,0; 8,0; 11,0; 14,0; 16,0; 20,0; 24,0 kW	6, 8 en 10 kW	6 en 8 kW	6 kW	5, 8, 12 en 15 kW	8 kW
Mono- of duobloc (split)	Refrigant split	Duobloc	Monobloc	Split	Split	Split	Split	Mono	Split
Fluister stand aanwezig voor de nachtelijke uren (ja/nee)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	?
Is de warmtepomp all-electric ready (zwaardere buitenunit)?	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
Uw betalingscondities	Na oplevering 100%	40 % bij opdracht / 40% aanvang werk / 20% na oplevering	Aanbetaling - restbedrag	10% bij opdracht; 60% bij aanvang; 30 na oplevering	50% vooraf en 50% na installatie	50% vooraf / 40% tijdens en 10 % na oplevering	Binnen 2 weken na oplevering	100% bij oplevering	50% bij opdracht en 50% bij levering apparatuur

VI. Overige Eisen									
Onderwerp	**Ja/nee Opmerking installateur**								
Is het merk warmtepomp vermeld op de lijst in Bijlage B?	Ja	Nee	Ja	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bent u akkoord met betaling van € 50 per opdracht aan ECB, als vergoeding voor onze inzet? (N.B.: Klanten ontvangen hiervoor 3 jaar ECB-lidmaatschap)	Ja	Ja	Ja	Niet ingevuld	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Heeft u een uitvoeringscapaciteit van:									
1. offerte 8-10 opnames per maand;	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2. uitvoering: 3-5 installaties per maand.	Ja	Ja	Ja	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bij bezoek wordt een opname gedaan of de elektrische voeding geschikt is. Aanpassingen in de meterkast worden uitsluitend door een erkend elektro-installateur uitgevoerd. (N.B.: Kosten voor aanpassingen in de elektrische installatie maken geen deel uit van het offertebedrag)	Ja	Ja	Ja	Niet ingevuld	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Is er een NL-talig aanspreekpunt bij uitvoering?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Is een kamerthermostaat inbegrepen bij de installatie?	Ja	Ja	Ja (indien nodig)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kunt u bovenstaand aanbod tot tenminste 15 januari 2025 handhaven?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Is uw bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland als brancheorganisatie?	NVKL	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Heeft u een officiële dealerschap van het geleverde fabricaat?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fabricaat hybride warmtepomp is voorzien van CE-keur?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Is uw bedrijf STEK gecertificeerd?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
Uw bedrijf bestaat sinds 2020?	Ja	Ja, Sinds 2002	Ja (2018)	Ja	Ja (2014)	Ja (2014)	Ja (2008)	Ja (1999)	Ja (2007)
Uw bedrijf is gevestigd in de regio (straal 40 km van Gemeentehuis Bunnik)?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja